

УТВЕРЖДАЮ:



Сибиряк 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на реконструкцию уличного освещения на территории с. Октябрьское
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ _____ руб.

630 319,61 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Общая масса оборудо-вания, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе						
					Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		
Раздел 1. Новый Раздел																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12.00	13.00	14.00	15			
1	ТЕРР67-04-5 Постановл.Правит Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР (1562,59 руб.): 85% от ФОТ СП (1194,92 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,5	146,31	143,48	2,83	0,93		73,16	71,74	1,42	0,47				
3	ТЕРР08-02-398-01 (приминительно) Постановл.Правит Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Провод в лотках, сечением до 6 мм2 НР (1057,58 руб.): 95% от ФОТ СП (723,61 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1	99,83	15,79	31,74	13,36		99,83	15,79	31,74	13,36				
4	ТЕРР08-02-144-01 Постановл.Правит Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 НР (4188,22 руб.): 95% от ФОТ СП (2865,62 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	1	117,75	115,44				117,75	115,44	0,00	0,00				
5	ТЕРР08-02-152-03 Постановл.Правит Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Конструкция сварная НР (1873,9 руб.): 95% от ФОТ СП (1282,14 руб.): 65% от ФОТ	тн.	0,15	14510,7	432,9	657,68	39,11		2176,61	64,94	98,65	5,87				

